



Obra
Constitui objeto desta licitação a contratação de pessoa jurídica para pavimentação em blocos sextavados em ruas do Bairro Jardim de Alah, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo...

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Maranhão
SICRO3 - 07/2023 - Maranhão
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
22,74%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 107,11%
Mensalista: 65,07%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	3.916,3	71,25	279.036,37	58,91	58,91
94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1.318,0	65,67	86.553,06	18,27	77,18
94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1.318,0	49,93	65.807,74	13,89	91,07
COMP. 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	MÊS	1,0	6.405,71	6.405,71	1,35	92,42
C2207	SEINFRA	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M	461,35	12,81	5.909,89	1,25	93,67
4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	4.509,4	1,28	5.772,03	1,22	94,89
COMP PROP. 202	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	4.509,4	1,27	5.726,93	1,21	96,10
4915667	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico		m³	382,86	13,71	5.249,01	1,11	97,21
5502135	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3		m³	676,41	5,86	3.963,76	0,84	98,04
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	676,41	5,46	3.693,19	0,78	98,82
COMP PROP. 304	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (1,50 X 3,00M)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	2,0	1.307,51	2.615,02	0,55	99,37
C1075	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	92,27	20,49	1.890,61	0,40	99,77
5213423	SICRO3	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção		m²	0,72	695,59	500,82	0,11	99,88
5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação		un	2,0	159,39	318,78	0,07	99,95
100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	19,68	10,61	208,80	0,04	99,99
6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Conversão InfoWorca	m²	75,0	0,62	46,50	0,01	100,00
5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,7	1,05	1,78	0,00	100,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

386.012,61
87.687,39
473.700,00



Lindson Leitão Da Silva
SERVCON EMPREENDIMENTOS SIRELI
CNPJ: 23.579.268/0001-25
Rua São Luís, 372 - 2º andar, sala 207, centro, Açailândia/MA, CEP: 65930-000
Representante Legal - Titular
Lindson Leitão Da Silva
CPF nº 056.031.393-40

Paulo de Araujo Sales Junior
Paulo de Araujo Sales Junior
Engenheiro
CREA-MA 112051579-3
Responsável Técnico
Paulo De Araujo Sales Junior
CPF nº 030.585.163-20